


#### NOTAS

- EL DIÁMETRO DE LA EXCAVACIÓN SERÁ DE 40 cm
- LA LONGITUD TOTAL DEL RIEL SERÁ DE 2,25 m DE LOS CUALES 1,15 m QUEDARÁN ENTERRADOS EN EL CONCRETO
- EL NÚMERO DE RIELES Y LA DISPOSICIÓN DE LOS MISMOS SERÁ A CRITERIO DE LA INTERVENTORIA
- AL VERTERSE LA MEZCLA AL HUECO DEBE VIBRARSE MODERADAMENTE PARA GARANTIZAR UN ADECUADO FRAGUADO Y EVITAR LA SEGREGACIÓN

MEDIDAS INDICADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NORMA Y/O ESPECIFICACIÓN
1	RIEL	2,25 m	
2	CEMENTO	0,9 galones	
3	PIEDRA DE 2 ½"	2,0 galones	
4	TRITURADO DE 3/4"	3,89 galones	
5	ARENA	2,91 galones	
6	AGUA	0,45 galones	
7	PINTURA REFLECTIVA AMARILLA	0,02 galones	
8	PINTURA REFLECTIVA VERDE	0,02 galones	
9	PINTURA ANTICORROSIVA	0,04 galones	



GRUPO EMPRESARIAL EE.PP. M.  
TELECOMUNICACIONES

**RIEL DE SEGURIDAD**  
**TEL NIN-012**

ELABORÓ : D.I.T.	ESCALA : 1 : 125
REVISÓ : Grupo Infraestructura de Red Equipo Normas y Homologación	DIBUJÓ : Área Ingeniería de Acceso
APROBÓ : Decreto 1452	
FECHA : Diciembre de 2004	