



NOTAS

- a. LOS TORNILLOS DE 3/8" x 2 1/2" SE EMPOTRAN 5 cm APROXIMADAMENTE
- b. ANTES DE PERFORAR EL MURO SE DEBE MARCAR EXACTAMENTE EL PUNTO DONDE SE UBICARÁN LOS TORNILLOS

MEDIDAS INDICADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NORMA Y/O ESPECIFICACIÓN	GRUPO EMPRESARIAL EE.PP.M.	
1	TORNILLO DE 3/8" x 2 1/2"	2	RA7-001	TELECOMUNICACIONES	
2	TUERCA DE 3/8"	2	RA7-069		
3	ARANDELA DE 3/8"	2	RA7-015	COLOCACIÓN DE CAJA DE DISPERSIÓN A MURO	
4	SOPORTE METÁLICO EN Z	1			
5	MORTERO 1:2	LO NECESARIO		TEL NIN-028	
				ELABORÓ : D.I.T.	
				REVISÓ : Grupo Infraestructura de Red Equipo Normas y Homologación	
				APROBÓ : Decreto 1452	
				FECHA : Diciembre de 2004	
				ESCALA : SIN	
				DIBUJÓ : Área Ingeniería de Acceso	